

一行路（连海路-龙溪路）填土

工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：6440463.60元

（大写）：陆佰肆拾肆万零肆佰陆拾叁元陆角整

招 标 人：



造价咨询人：

广东国建工程项目管理有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编 号：甲181244002255

（单位资质专用章）

有效期至：2021年08月31日

法定代表人或  
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或  
其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价工程师签字盖章专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖章专用章）

编 制 时  
间：

复 核 时  
间：

# 编制说明

## 一、项目概况


- 1、工程名称：一行路（连海路-龙溪路）填土工程
- 2、工程建设地点：江门市高新区
- 3、工程内容：为填土工程。

## 二、编制依据

- 1、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额》（2018）等相关文件；
- 2、工程量计量依据：根据一行路（连海路-龙溪路）填土工程测量及土方计算—测量技术报告计算实物工程量；
- 3、材料价格：江门市建设工程造价管理站公布的 2019 年 7 月份《工程造价信息价》计取，信息价缺项的，参照市场价计算。

## 三、其他说明

- 1、本项目已考虑土方资源费。



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一行路（连海路-龙溪路）填土工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5735801.11	
2	措施项目费	172881.09	
2.1	绿色施工安全防护措施费	172881.09	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	5908682.20	
6	增值税销项税额	531781.40	
7	工程造价	6440463.60	
招标控制价合计		6440463.60	

广东同建工程项目管理有限公司  
工程造价咨询企业执业印章  
编号：甲181244002255  
有效期至：2021年08月31日

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一行路（连海路-龙溪路）填土工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001001	外借土方回填	1、挖土机挖土自卸汽车运土 运距综合 2、土方资源费 3、推平土方	m3	189425.400	30.28	5735801.11	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
2	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
3	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
4	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
5	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
6	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
7	QT001	其他费用		项	1.000			
本页小计							5735801.11	
合计							5735801.11	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一行路（连海路-龙溪路）填土工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			172881.09			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		4.35	172881.09			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			172881.09			
2	QTCSE	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费						
2.3	041109002001	夜间施工增加费						
2.4	JTSJYZZF001	交通疏导员增加费						
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费						
		小计						
合计					172881.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 一行路（连海路-龙溪路）填土工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程
10	其他费用			
总计				

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一行路（连海路-龙溪路）填土工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	5908682.200	9	531781.40
合计					531781.40

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表

工程名称： 一行路（连海路-龙溪路）填土工程

第1页 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	230.00
2	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	6.50
3	ZC-0001	土方资源费		m3天然密 实方	3.44